

# 益阳市发展和改革委员会文件

益发改行审（2021）180号

## 益阳市发展和改革委员会 关于对龙光桥南片区雨污分流改造项目 可行性研究报告的批复

益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司：

你单位报来的《关于对〈龙光桥南片区雨污分流改造可行性研究报告〉进行批复的请示》及相关资料收悉。经研究，现批复如下：

一、为解决龙光桥南片区污水排放问题。原则同意龙光桥南片区雨污分流改造项目建设，项目代码：2103-430900-04-02-691933。

二、项目建设地点：益阳市晓园路（团圆路-银城大道）、



桃花仑东路（益阳大道-梓山东路）、梓山东路（桃花仑东路-龙光桥小学）、学府路（银城路-团圆路）。

三、项目建设内容及规模：晓园路（团圆路-银城大道）、于道路中央绿化带下敷设一根 DN500 污水管，其中规划污水主管 957 米，污水支管 149 米；桃花仑东路（益阳大道-梓山东路）于道路南侧车行道下新建 DN600 污水管，长度 1014 米；梓山东路（桃花仑东路-龙光桥小学）于道路两侧新建污水管，其中道路北侧新建 DN1000 污水管，长度 439 米，道路南侧新建 DN400 污水管，长度 468 米；学府路（银城路-团圆路）新建 DN500 过路污水管 36 米。

工程建设内容包括拆除及恢复车行道路面 8910 平方米、拆除及恢复人行道路面 963 平方米、恢复绿化带 3125 平方米、II 级 DN500 钢筋混凝土管 1142m、II 级 DN600 钢筋混凝土管 1014m、II 级 DN1000 钢筋混凝土管 439m、II 级 DN400 钢筋混凝土管 468m、污水检查井 102 座、挖方 29790.2 立方米、回土方 17957.5 立方米、回填砂 1853.5 立方米、管道模板 5489 平方米、舍方弃置 35475 立方米。

四、总投资及资金来源：项目总投资为 2011.29 万元。资金来源全部为政府财政资金。

五、建设期限：2021 年 6 月-2022 年 5 月。

六、该项目的勘察、设计、施工、监理及重要设备、材料购置与安装等达到必须招标标准和规模的，依据《中华人民共和国招标投标法》实行公开招标，并委托具有相关资质 11 的招标代



理机构办理招标事宜，不得化整为零规避招标。

七、请你单位通过在线审批监管平台如实报送项目开工、建设进度、竣工投用等基本信息，其中项目开工前应按季度报送项目进展情况；项目开工后至竣工投用止，应逐月报送进展情况。我委将采取书面监测、现场核查等方式，加强对项目实施的事中事后监管，依法处理有关违法违规行为。

请接此批复后，加快前期工作，进一步落实建设条件，争取项目早日开工建设。

益阳市发展和改革委员会

2021年5月27日

